
BYGGPROFFS
SKÅNE AB

PARTER

Beställare

Namn:	Hulda Gudmundsdottir
Adress:	Tulpanvägen 9, Lund
E-post:	hulda_edda@hotmail.com
Tel:	0736414733

Entreprenör

Namn: Byggproffs Skåne AB
Org.-nr: 559073-9669
Adress: Pilgrimsvägen 9, Barsebäck
E-post: jonas@byggproffsskane.se | aleks.nedeljkovic@byggproffsskane.se
Tel: 0723 14 21 42 Jonas
Företaget innehar F-skattsedel samt allrisk- och ansvarsförsäkring i Advisera AB

ARBETSBESKRIVNING
Grävning för 32mm PEM-slang från hus till baksida på tomt ca 17m. Schaktning av yta längs hus ca 90m2. Avslutar med singel längs shacktad yta. Ev. jordmassor dumpas på baksida av tomt enl platsbesök

ARBETETS OMFATTNING MED PRIS

Omläggning av inkommande kallvattenrör

- Grävning för kallvattenservis 1 - 1,6 m
- 32mm PEM-rör till kallvatten
- Montering av vattenmätarekonsol
- Återfyllnad med befintliga schaktmassor
- Flytt av massor inom tomt

Finplanering

- Shacktning av trädgård
- Finplanering - arbetskostnad per kvm
- Bärlager 0-30
- 8-11 Singel
- Fraktkostnader

Summa exkl moms:	45 326,00 kr
Summa inkl moms:	56 657,50 kr
ROT-avdrag:	–13 597,80 kr
Summa att betala:	43 060,00 kr

ROT-avdrag
ROT-avdraget baseras på två personer med ett tak om 50 000 SEK per person, under förutsättning att inget avdrag gjorts tidigare under kalenderåret. Om ni inte har rätt till ROT så kommer vi att fakturera det dekade beloppet.